
Ausschreibungstext

Lieferung und Montage des Unterputz- Hohlkammerprofils in Aluminium für die Aufnahme der flächenbündige Sockelleiste, inklusiv den dazugehörigen steckbaren Eckprofilen für Innen- und Außenwinkeln mit Verbindungsstücken zum nahtlosen Verbinden der einzelnen Profile. Die vorgebohrten und mit Schutzfolie versehen Profile werden mit geeignetem Montagekleber absolut waagrecht und horizontal auf dem Mauerwerk bzw. am Unterbau befestigt und fest verschraubt. Die Höhenausrichtung erfolgt gemäß Absprache mit der Bauleitung.

Modell Light 80mm
geeignet für Sockelleisten aus Holz
für einer Putztiefe von 15mm
Artikel Nr. 10080

oder

Modell Light 60mm Massivbau
geeignet für Sockelleisten aus Holz
für einer Putztiefe von 15mm
Artikel Nr. 10061

oder

Modell Light 60mm Trockenbau
geeignet für Sockelleisten aus Holz
für eine Gipskartonplatte von 12,5mm
Artikel Nr. 10060

oder

Modell Light 46mm Massivbau
geeignet für Sockelleisten aus Holz
für eine Putztiefe von 15mm
Artikel Nr. 10046

oder

Modell Light 46mm Trockenbau
geeignet für Sockelleisten aus Holz
für eine Gipskartonplatte von 12,5mm
Artikel Nr. 10045

oder

Modell C70 mm Massivbau
geeignet für Fliesen/Klinker/Naturstein
für einer Putztiefe von 15mm
Artikel Nr. 10171

oder

Modell C70 mm Trockenbau
geeignet für Fliesen/Klinker/Naturstein
für eine Gipskartonplatte von 12,5mm
Artikel Nr. 10170

Firma
AGS-systems
www.ags-systems.com

Lfm..... Preis.....

Lieferung und Montage von flächenbündigen Sockelleisten für die oben
angeführten Unterputz-Aluschiemen. Die Sockelleisten sind mit
geeignetem Doppelkleber gemäß Montageanleitung anzubringen.

Material:
.....

Lfm..... Preis.....

Firma AGS-systems
www.ags-systems.com
